

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกุดเขือก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายกลางบ้าน (เริ่มจากศาลาพักวัว ไปทางบ้านนายสมนึก ศรีบุตร โคตร)

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ตามแบบ อบต. หนองบัว กำหนด (รายละเอียดตาม แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประมาณราคาคตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน(บาท)		เป็นเงิน(บาท)	
1	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตามแบบ อบต. หนองบัว กำหนด) หมู่ที่ 3 บ้านกุดเขือก	150,337.63	1.3365	200,926.25	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % - คอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % - เงินประกันผลงานหัก 0.00 % - พื้นที่ ปกติ - VAT 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,926.25	
	ปรับลด คงเหลือ			200,000.00	
	ตัวอักษร			(-สองแสนบาทถ้วน-)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทรัพย์สินันต์ วรรณสาน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชยพล อศพล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส. กัญฉวีณันต์ งามะรัตน์)

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ วงมาสันต์)

นางช่างโยทว 6 ว

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายชยพล อศพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายทรัพย์สินันต์ วรรณสาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายหนูศลัย คำมูลนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายละเอียดประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดตัวคู ฝาปิด คสล. รูปตัวโอ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคูเฉลิม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (เริ่มจากศาลาพักร้อน ไปทางบ้านนายสมนึก ศรีบุตรโคตร)


ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ยาว 96.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเงินค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
- งานวางระบายน้ำ คสล. ชนิดตัวคู									
1	ดินลูกรัง หรือกรวด	ลบ.ม.	72.19	-	-	64.00	4,620.29	4,620.29	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	2.59	330.00	855.36	64.00	165.89	1,021.25	
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.59	1,944.00	5,038.85	197.00	510.62	5,549.47	
4	คอนกรีต (240 ksc)	ลบ.ม.	24.10	2,027.00	48,842.59	197.00	4,746.91	53,589.50	
5	เหล็กเส้น RB 8 มม.	เส้น	211.20	52.00	10,982.40	6.00	1,267.20	12,249.60	
6	เหล็กเส้น RB 9 มม.	เส้น	191.04	109.00	20,823.38	14.00	2,674.56	23,497.92	
7	เหล็กฉาก 40*40*4 มม.	เส้น	62.40	383.00	23,899.20	14.00	873.60	24,772.80	
8	ไม้แบบ	ตร.ม.	67.20	292.00	19,622.40	-	-	19,622.40	
9	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	67.20	-	-	67.00	4,502.40	4,502.40	
10	ตะปู	กก.	8.60	35.00	336.00	-	-	336.00	
11	ขุดดินถมดิน	กก.	14.40	40.00	576.00	-	-	576.00	
12	งานรถขน คสล.	ตร.ม.	-	-	-	200.00	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุ				130,976.16					
รวมราคาค่าแรงงาน						19,361.47			
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน								150,337.63	บาท
ค่า FACTOR F = 1.3365								50,586.61	บาท
ป้ายโครงการ จำนวน - ป้าย								-	บาท
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								200,926.25	บาท
ปรับลด คงเหลือ				(สองแสนบาทถ้วน)				200,000.00	บาท
คิดเป็นราคาต่อเมตร								2,083.33	บาท

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
(นายชาติชัย วงษ์สวัสดิ์)
นายช่างโยธา 6 ว

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายชัชพล ชัชพล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายพิชญ์ธนันท์ วรรณฐาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

(ลงชื่อ)  ลงมติ
(นายพิชญ์ธนันท์ คำมุตนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคูขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ประกอบด้วย
- งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร
ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายทรัพย์อนันต์ วรรณสถาน
๖.๒ นายชยพล ยศพล
๖.๓ น.ส.กัญญาณณ์ณี ขามะรัตน์

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายทรัพย์อนันต์ วรรณสถาน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชยพล ยศพล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(น.ส.กัญญาณณ์ณี ขามะรัตน์)